

国家税务总局宁夏回族自治区
宁东能源化工基地税务局亲水
办公区地下室防水维修及停车
场改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

国家税务总局宁夏回族自治区
宁东能源化工基地
税务局亲水办公区地
下室防水维修及停车场
改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及移植工程

标段：国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局亲水办公区地下室防水维修及停车场改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101002001	挖乔木	1. 胸径:150mm 2. 全冠、带土球	株	40			
2	050101002002	挖灌木	1. 地径:40mm 2. 全冠、带土球	株	30			
3	050101006002	挖绿篱	1. 高度:600 2. 运距: 10km	m2	70			
4	05B001	乔木运输	1. 乔木运输 2. 运距:10km	株	40			
5	05B002	灌木运输	1. 花灌木运输 2. 运距:10km	株	30			
6	050102001001	栽植乔木	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:胸径150mm	株	40			
7	050102002001	栽植灌木	1. 种类:花灌木 2. 地径:40mm	株	30			
8	050102005001	栽植绿篱	1. 种类:绿篱 2. 篱高:600mm	m2	70			
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:面包砖 2. 厚度:面包砖60mm、结合层20mm 3. 详见图纸	m2	210			
10	011602001001	混凝土垫层拆除	1. 构件名称:面包砖下垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:120mm	m3	25.2			
11	041001003001	拆除基层	1. 材质:2:8灰土 2. 厚度:300mm 3. 部位:面包砖下	m2	210			
12	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:绿化土壤 2. 挖土深度:700mm	m3	980			
13	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:4mmSBS防水卷材两道 2. 详见图纸	m2	317.6			
14	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 部位:防水卷材上翻破坏外墙石材 2. 龙骨及饰面种类:龙骨上挂石材	m2	30.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及移植工程

标段：国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局亲水办公区地下室防水维修及停车场改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾、渣土 2. 运距：投标单位自行考虑 3. 本工程量为开工前暂估量，结算以实际发生工程量为准	m3	1127				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除及移植工程

标段：国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局亲水办公区地下室防水维修及停车场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18700		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	签证与索赔			
合 计		18700		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程

标段：国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局亲水办公区地下室防水维修及停车场改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 原土平整碾压，压实度≥93% 2. 300mm厚2:8灰土 3. 200mm厚C25商砼，按6m分仓跳格浇筑 4. 含道路切缝、路面养护 5. 商砼运距：投标单位自行考虑	m2	200.00			
2	040203008001	面包砖路面	1. 块料品种、规格：60mm厚透水砖 2. 结合层：20mm厚1:5干硬性水泥砂浆 3. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：120mm厚1:6水泥豆石（无砂）大孔混凝土 4. 基层：300mm厚2:8灰土 5. 素土夯实，压实度≥93%	m2	1410			
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：495mm*120mm*350mm混凝土道牙 2. 结合层：50mm厚细石混凝土粘结层 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：120mm厚C15素混凝土道牙靠背	m	180			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 配筋：双向Φ6@150 4. 商砼运距：投标单位自行考虑 5. 每6m设分隔缝，缝内填聚氨酯密封膏 6. 部位：地下室顶板上	m3	22.23			
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 详见图纸	m2	317.6			
6	011204001001	石材墙面	1. 防水上翻破坏外墙干挂石材恢复 2. 龙骨上挂贴石材	m2	30.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程

标段：国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局亲水办公区地下室防水维修及停车场改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：2道 3. 反边高度：向下延伸600mm，向上反边500mm，聚氨酯密封膏封口 4. 隔离层：3mm厚纸筋灰隔离层 5. 详见图纸	m2	369.36			
8	040205008001	横道线	1. 停车位标示线 2. 材料品种：白色防水涂料	m2	56.68			
		分部小计						
		措施项目						
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建工程

标段：国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局亲水办公区地下室防水维修及停车场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	81200		明细详见表-12-1
2	暂估价	160000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	160000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	签证与索赔			
合 计		241200		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

